

積算内訳書

1. 工事名

工事名	月山ダムＣＣＴＶ設備工事
工事地名	月山ダム管理所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	月山ダム管理所	電気通信係
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	270日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	月山ダムCCTV設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)	式	1	28,230,000		
CCTV設備	式	1	28,230,000		
CCTV装置	式	1	24,790,000	HDIPカメラ装置(高感度) 機側装置(屋内自立型)、分電盤含む；	1 組
				HDIPカメラ装置(高感度) 機側装置(ポール取付・フランジ型)、分電盤 含む；	1 組
				HDIPカメラ装置(高感度) 機側装置(ポール取付・ダクト型)、分電盤 含む；	1 組
				メディアコンバータ SM1C用 最大20km程度；	3 台
				ダウントランス 1kVA 1φ2W AC200V/100V；	3 台
CCTV制御装置	式	1	3,440,000	操作PC	1 台
				ローカル操作PC	1 台
				メディアコンバータ SM1C用 最大20km程度；	3 台
				画像サーバ改造	1 組
機器単体費	式	1	28,230,000		
電子応用設備	式	1	1,475,650		
CCTV設備工	式	1	1,368,360		
CCTV設備設置工	式	1	632,200	CCTV装置設置 機側装置、分電盤、実装機器、調整含む；	3 組
				操作PC設置	1 台
				CCTV制御装置増設 実装機器、調整含む；	1 組
配管・配線工	式	1	456,760	光ケーブル敷設 SM4C；	300 m

積算内訳書

工事名	月山ダムCCTV設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				光ケーブル成端	4	箇所
				5テープ以下；		
				光ケーブル伝送損失試験	2	方向
				20C以下；		
CCTV設備撤去工	式	1	209,200	光ケーブル接続損失試験	2	対向
				20C以下；		
				CCTV装置撤去	3	組
				機側装置、分電盤、実装機器含む；		
				操作PC撤去	1	台
				CCTV制御装置撤去	1	組
配管・配線撤去工	式	1	70,200	実装機器含む；		
				光ケーブル撤去	300	m
				GI2C；		
工場製品輸送工	式	1	59,700			
輸送工	式	1	59,700	輸送（電気）	1	組
仮設工	式	1	47,590			
仮設工	式	1	47,590	高所作業車運転	1	台日
直接工事費	式	1	1,475,650			
共通仮設費	式	1	151,000			
共通仮設費	式	1	30,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	30,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	121,000			
純工事費	式	1	1,626,650			

積算内訳書

工事名	月山ダムＣＣＴＶ設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	696,000	
機器間接費	式	1	3,925,000	
技術者間接費	式	1	227,000	
機器管理費	式	1	3,698,000	
工事原価	式	1	6,247,650	
一般管理費等	式	1	1,432,350	
工事価格	式	1	35,910,000	