

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 磐城管内49号舗装修繕工事
工事地名	福島県いわき市三和町中寺字大平～下市萱字堀ノ内 地内

2. 工事内容

1) 事務所名	磐城国道事務所	管理課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	291日間	自 令和 7年 3月 4日 至 令和 7年12月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 磐城管内49号舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	45,461,505		
舗装工	式	1	42,521,455		
路面切削工	式	1	4,993,275	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ 撤去作業無； 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削材)； 殻処分 アスファルト殻(切削材)；	7,500 m2 225 m3 225 m3
舗装打換え工	式	1	12,142,280	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 殻運搬 アスファルト殻(車道)； 殻処分 アスファルト殻(車道)； 上層路盤 再生As安定処理 仕上り厚 100mm 平均幅員1.4m 未満； 基層 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m 未満；	1 式 1,200 m2 180 m3 180 m3 1,200 m2 1,200 m2
切削オーバーレイ工	式	1	5,889,900	切削オーバーレイ 切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗 粒度As(20) 舗装厚50mm； 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削材)； 殻処分 アスファルト殻(切削材)；	2,000 m2 100 m3 100 m3
オーバーレイ工	式	1	18,390,000	表層(車道・路肩部) 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 平均幅員	7,500 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度 磐城管内49号舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				3.0m超；	
アスファルト舗装補修工	式	1	1,106,000	クラック処理 クラック抑制シート ガラス基材 W=500；	1,000 m
区画線工	式	1	665,300		
区画線工	式	1	665,300	溶融式区画線 溶融式手動 実線（黄）15cm 厚1.0mm 排水性舗装無； ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線（白）15cm 常温；	1,000 m 2,000 m
仮設工	式	1	2,274,750		
交通管理工	式	1	2,274,750	交通誘導警備員 A 昼間勤務； 交通誘導警備員 B 昼間勤務；	45 人日 90 人日
道路修繕	式	1	16,341,875		
舗装工	式	1	15,345,552		
路面切削工	式	1	1,994,728	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無； 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削材)； 殻処分 アスファルト殻(切削材)；	2,660 m2 80 m3 80 m3
舗装打換え工	式	1	4,341,450	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 殻運搬 アスファルト殻(車道)；	1 式 430 m2 64 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度 磐城管内49号舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 アスファルト殻(車道)； 上層路盤 再生As安定処理 仕上り厚 100mm 平均幅員1.4m 未満； 基層 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m 未満；	64 430 430	m3 m2 m2
切削オーバーレイ工	式	1	2,094,424	切削オーバーレイ 切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗 粒度As(20) 舗装厚50mm； 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削材)； 殻処分 アスファルト殻(切削材)；	710 36 36	m2 m3 m3
オーバーレイ工	式	1	6,522,320	表層(車道・路肩部) 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 平均幅員 3.0m超；	2,660	m2
アスファルト舗装補修工	式	1	392,630	クラック処理 クラック抑制シート ガラス基材 W=500；	355	m
区画線工	式	1	238,073			
区画線工	式	1	238,073	溶融式区画線 溶融式手動 実線(黄) 15cm 厚1.0mm 排水性舗 装無； ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	360 710	m m
仮設工	式	1	758,250			
交通管理工	式	1	758,250	交通誘導警備員 A 昼間勤務； 交通誘導警備員 B 昼間勤務；	15 30	人日 人日

積算内訳書

工事名	令和6年度 磐城管内49号舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	61,803,380	
共通仮設費	式	1	15,163,000	
共通仮設費	式	1	1,100,000	
運搬費	式	1	389,200	建設機械運搬費 1 式 路面切削機；
技術管理費	式	1	58,800	道路工事施設帳票作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	652,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,063,000	
純工事費	式	1	76,966,380	
現場管理費	式	1	31,544,000	
工事原価	式	1	108,510,380	
一般管理費等	式	1	18,379,620	
工事価格	式	1	126,890,000	