

工事紹介 No. 3

「無事故無災害」で地域のために
より良い品質の公共物を完成させます!!

「最上川上流梨郷地区他堤防強化工事」

～現場代理人さんより～

本工事は、河川の増水により堤防裏側に漏水が発生し、堤防が崩れない様に止水矢板と盛土を施工し、既存の堤防を強化する工事を行っています。

工事の最盛期が真冬の時期となり作業条件が悪い中での作業となります。施工中の工事事故の発生の無いように、現場スタッフ一同細心の注意を払い作業を進めますので、工事期間中ご協力の程よろしくお願いたします。




(株) 松田組
さいとう としひろ
齊藤 利宏さん

・施工業者(株)松田組

・主な工種: かせんごう
河川土工
やいたごう
矢板工
かせつごう
仮設工

・工 期: H25.8.7
～H26.3.20



ご迷惑をおかけして申し訳ありません



長さは約31m
もあります!!

クローラークレーン

鋼矢板

バイプロハンマー工法^(※1)による矢板工

クローラークレーン(最大吊り荷重90ト)と、バイプロハンマー90kw (機体重量7.3ト)を組合わせて鋼矢板L=16.5mの打ち込み作業を行います。



バイプロハンマー

(※1)バイプロハンマー工法

・・・振動式杭打機で、強制的に振動させ、矢板の打ち込みや引き抜きを行います。



▲鋼矢板打ち込みの様子。



国土交通省 山形河川国道事務所 南陽出張所

〒999-2232 山形県南陽市三間通14
TEL (0238) 43-2011 ・ FAX (0238) 43-2411

HPアドレス: <http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/nanyou/>

詳しいことは

南陽出張所

検索

