

最上クオースト

国道47号 新庄古口道路通信

第2号 平成24年12月 発行

★工事の紹介その1★



本合海地区道路改良工事(新庄古口道路)


- 受注者 永井建設株式会社
- 工期 平成24年3月23日～平成24年11月30日
- 一般国道47号新庄古口道路整備事業の一環として道路改良工事を行い、事業の促進を図る工事です。
- 工事の内容 路体盛土工 V=36500m³ カルバート工1式 排水構造物工1式

路体盛土工の施工

本工事では、道路盛土の一部として路体盛土を施工



盛土には他工事からの発生土も使用し資源の有効利用を図っています。



カルバート工の施工

新庄古口道路の建設により寸断される農道の通路確保としてカルバート工を施工



本工事は、購入土及び発生土(最上郡大蔵村大字南山・滝ノ沢地内より運搬)を使用した道路の盛土とカルバート工・排水構造物工を施工する工事です。

工事期間中は、ダンプトラック・生コン車等の往来により、ご迷惑をお掛けいたしました。無事故にて工事を完了いたしました。

工事にご協力いただきありがとうございました。

{現場代理人：三上 監理技術者：齋藤}

<ご意見・お問い合わせ先>

国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所 新庄監督官室
〒996-0041 山形県新庄市大字鳥越字舟田608-2番地

(新庄国道維持出張所内)

TEL: 0233(22)1731 FAX: 0233(22)1731

(新庄国道維持出張所HP)

<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/shiniji/index.html>