

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 雄物川上流大仙地区河川維持工事
工事地名	秋田県大仙市協和小種 地内 ～大仙市角間川町 地内

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 雄物川上流大仙地区河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	93,890,743	
除草工	式	1	69,955,008	
堤防除草工	式	1	68,720,400	除草 7,070,000 m2
高水敷除草工	式	1	1,234,608	除草 53,400 m2
堤防養生工	式	1	9,392,170	
芝養生工	式	1	9,392,170	施肥 61,000 m2 普通化成肥料 肥料使用量 500kg/万m2 ; 抜根 122,000 m2 抜根+集草 ;
護岸補修工	式	1	617,700	
根固めブロック工	式	1	617,700	根固めブロック据付 100 個 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入 無 ; 消波根固めブロック運搬 100 個 2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 4.5km以下 ;
構造物補修工	式	1	324,600	
ひび割れ補修工	式	1	324,600	充てん工法 3 構造物 20m未満 可とう性エポキシ樹脂 ;
応急処理工	式	1	10,500,000	
応急処理作業工	式	1	10,500,000	応急作業 1 式
出水時等状況把握業務	式	1	1,950,000	
出水時等状況把握業務	式	1	1,950,000	出水時等状況把握 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度 雄物川上流大仙地区河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
内水排除等作業	式	1	1,151,265	
内水排除等作業	式	1	448,785	排水ポンプ車労務作業(A) 15 時間 排水ポンプ車運転 10 時間 30m ³ /min ; 排水ポンプ車運転 5 時間 60m ³ /min ; 照明車労務作業(A) 10 時間 照明車運転 10 時間 1.2kw×6灯 ; 設置撤去作業 1 式
点検	式	1	702,480	月点検 12 回
直接工事費	式	1	93,890,743	
共通仮設費	式	1	7,588,100	
共通仮設費	式	1	31,100	
技術管理費	式	1	31,100	除草計画照査費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,557,000	
純工事費	式	1	101,478,843	
現場管理費	式	1	36,031,000	
工事原価	式	1	137,509,843	
一般管理費等	式	1	22,340,157	
工事価格	式	1	159,850,000	