

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 雄物川上流横手地区河川維持工事
工事地名	秋田県横手市大森町板井田 地内 ～ 横手市増田町増田真人 地内

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 雄物川上流横手地区河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	43,225,383	
除草工	式	1	38,763,982	
堤防除草工	式	1	38,398,650	除草 2,733,000 m2
高水敷除草工	式	1	223,300	除草 29,000 m2
堤外水路除草工	式	1	142,032	除草 2,400 m2
堤防養生工	式	1	61,588	
芝養生工	式	1	61,588	施肥 400 m2 普通化成肥料 肥料使用量 500kg/万m2 ; 抜根 800 m2 抜根+集草 ;
構造物補修工	式	1	324,600	
ひび割れ補修工	式	1	324,600	充てん工法 3 構造物 20m未満 可とう性エポキシ樹脂 ;
堤防天端補修工	式	1	795,213	
舗装打換え工	式	1	795,213	舗装版切断 7 m アスファルト舗装版 舗装厚 40mm ; 舗装版破碎 350 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm ; 殻運搬 14 m3 舗装版破碎 ; 殻処分 14 m3 アスファルト殻 ; 不陸整正 350 m2 補足材有り 再生クラッシューラン RC-40 17mm以上21mm 未満 ; 表層 350 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度 雄物川上流横手地区河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生密粒度アスファルト混合物(13T) 舗装厚 40mm 3.0m超；
応急処理工	式	1	2,100,000	
応急処理作業工	式	1	2,100,000	応急作業 1 式
出水時等状況把握業務	式	1	1,180,000	
出水時等状況把握業務	式	1	1,180,000	出水時等状況把握 1 式
直接工事費	式	1	43,225,383	
共通仮設費	式	1	3,690,100	
共通仮設費	式	1	31,100	
技術管理費	式	1	31,100	除草計画照査費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,659,000	
純工事費	式	1	46,915,483	
現場管理費	式	1	17,638,000	
工事原価	式	1	64,553,483	
一般管理費等	式	1	11,476,517	
工事価格	式	1	76,030,000	