

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 大曲国道管内舗装修繕工事
工事地名	秋田県大仙市花館柳町～大仙市刈和野田中 地内

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	127日間	自 令和 6年 7月26日 至 令和 6年11月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 大曲国道管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	20,122,632	
舗装工	式	1	19,366,212	
路面切削工	式	1	3,081,600	路面切削 4,500 m2 全面切削6cm以下； 殻運搬(路面切削) 180 m3 アスファルト切削廃材； 殻処分 180 m3 アスファルト切削廃材；
舗装打換え工	式	1	4,792,362	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下； 舗装版破碎(急速施工) 600 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚40cm以下； 殻運搬 90 m3 アスファルト殻； 殻処分 90 m3 アスファルト殻； 上層路盤 600 m2 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm； 基層 600 m2 再生粗粒度As(20) 舗装厚70mm；
オーバーレイ工	式	1	11,205,000	表層(車道・路肩部) 4,500 m2 再生密粒度As(20T)改質II型 舗装厚50mm；
アスファルト舗装補修工	式	1	287,250	クランク処理 150 m クランク防止シート W=100cm t=1.5mm；
区画線工	式	1	226,020	
区画線工	式	1	226,020	ポイント式区画線 1,200 m ポイント式 水性型 実線 15cm 常温； ポイント式区画線 300 m ポイント式 水性型 破線 15cm 加熱；
仮設工	式	1	530,400	

積算内訳書

工事名	令和6年度 大曲国道管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	530,400	交通誘導警備員 交通誘導警備員A 昼間勤務； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間勤務；
				1 式 1 式
直接工事費	式	1	20,122,632	
共通仮設費	式	1	4,313,300	
共通仮設費	式	1	478,300	
運搬費	式	1	154,500	建設機械運搬費
技術管理費	式	1	58,800	道路工事施設帳票作成費
現場環境改善費（率計上）	式	1	265,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,835,000	
純工事費	式	1	24,435,932	
現場管理費	式	1	10,107,000	
工事原価	式	1	77,886,371	
一般管理費等	式	1	12,713,629	
工事価格	式	1	90,600,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度 大曲国道管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	14,944,196	
舗装工	式	1	14,225,446	
路面切削工	式	1	2,758,275	路面切削 3,750 m2 全面切削6cm以下； 殻運搬(路面切削) 150 m3 アスファルト切削廃材； 殻処分 150 m3 アスファルト切削廃材；
舗装打換え工	式	1	1,899,871	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下； 舗装版破碎(急速施工) 250 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚40cm以下； 殻運搬 38 m3 アスファルト殻； 殻処分 38 m3 アスファルト殻； 上層路盤 250 m2 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm； 基層 250 m2 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm；
オーバーレイ工	式	1	9,337,500	表層(車道・路肩部) 3,750 m2 再生密粒度As(20T)改質II型 舗装厚50mm；
アスファルト舗装補修工	式	1	229,800	クランク処理 120 m クランク防止シート W=100cm t=1.5mm；
区画線工	式	1	188,350	
区画線工	式	1	188,350	ポイント式区画線 1,000 m ポイント式 水性型 実線 15cm 常温； ポイント式区画線 250 m ポイント式 水性型 破線 15cm 加熱；
仮設工	式	1	530,400	

積算内訳書

工事名	令和6年度 大曲国道管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	530,400	交通誘導警備員 交通誘導警備員A 昼間勤務； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間勤務；
				1 式 1 式
直接工事費	式	1	14,944,196	
共通仮設費	式	1	3,312,260	
共通仮設費	式	1	281,260	
運搬費	式	1	73,260	建設機械運搬費
				1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	208,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,031,000	
純工事費	式	1	18,256,456	
現場管理費	式	1	8,014,000	
工事原価	式	1	26,270,456	

積算内訳書

工事名	令和6年度 大曲国道管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	9,303,463	
舗装工	式	1	8,660,053	
路面切削工	式	1	1,692,495	路面切削 2,250 m2 全面切削6cm以下； 殻運搬(路面切削) 90 m3 アスファルト切削廃材； 殻処分 90 m3 アスファルト切削廃材；
舗装打換え工	式	1	1,173,558	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下； 舗装版破碎(急速施工) 150 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚40cm以下； 殻運搬 23 m3 アスファルト殻； 殻処分 23 m3 アスファルト殻； 上層路盤 150 m2 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm； 基層 150 m2 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm；
オーバーレイ工	式	1	5,602,500	表層(車道・路肩部) 2,250 m2 再生密粒度As(20T)改質II型 舗装厚50mm；
アスファルト舗装補修工	式	1	191,500	クラック処理 100 m クラック防止シート W=100cm t=1.5mm；
区画線工	式	1	113,010	
区画線工	式	1	113,010	ポイント式区画線 600 m ポイント式 水性型 実線 15cm 常温； ポイント式区画線 150 m ポイント式 水性型 破線 15cm 加熱；
仮設工	式	1	530,400	

積算内訳書

工事名	令和6年度 大曲国道管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	530,400	交通誘導警備員 交通誘導警備員A 昼間勤務； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間勤務；
				1 式 1 式
直接工事費	式	1	9,303,463	
共通仮設費	式	1	2,305,520	
共通仮設費	式	1	218,520	
運搬費	式	1	75,520	建設機械運搬費
				1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	143,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,087,000	
純工事費	式	1	11,608,983	
現場管理費	式	1	5,464,000	
工事原価	式	1	17,072,983	