

銅山だより

No. 85

発行 平成29年1月

国土交通省 東北地方整備局

新庄河川事務所

銅山川砂防出張所

銅山川砂防出張所マスコット
リンどん→



肘折地区 土砂災害対策完了式

平成28年11月13日



法面对策工

肘折希望大橋

温泉街

いでゆ館

護岸工

(ドローンで上空より撮影)

平成24年4月10日～5月13日にかけて、大蔵村肘折地区において計5回に及ぶ地すべり性の崩壊が発生しました。これにより県道57号は崩落し、銅山川は崩壊土砂により河道が一時閉塞するなどの事態が発生。

山形県と国土交通省は県道57号の復旧と崩壊対策を進め、平成25年11月には肘折希望大橋が完成し、この度、崩壊対策として国土交通省が実施した法面对策工、護岸工を完了することができました。

11月13日にはすべての対策工が完了したことを記念して大蔵村のいでゆ館にて完了式を挙行了しました。

式には関係者45名の出席をいただき、新庄河川事務所長がこれまでの対策工を報告し、地区の安全が確保された事を再確認しました。

関係機関の多大な活躍で工事が完了し、住民の不安は解消された。以前のような安心した生活に戻ることが出来て、観光業の振興も図られると思う。



舟山康江参議院議員祝辞



加藤鮎子衆議院議員祝辞



加藤大蔵村長挨拶



地域の声
肘折地区代表 早坂氏



田村事務所長による
工事概要説明

肘折地区として経験したことの無い災害だった。対策の完成は肘折地区の安全安心が確保されると安堵している。

地域の皆様の工事へのご理解・ご協力、誠にありがとうございました！



ひじおり ちく のりめん たいさく 肘折地区法面対策工事完成までの経過

どんな風に
工事をして
いたのかな？

常に危険と隣あわせの
大変な工事でしたが
三年間事故なく、
無事に完成させることが
出来ました。



① 着工前 (H 2 6)

高いところは
地上50メートルにも！



② 法枠組立作業

安全のために
命綱を二本
使っています



③ 法枠吹付作業

こんな体勢に
なることも・・・！

こんな
高いとこで
作業してたんだ！



④ 鉄筋を挿入する
作業のための足場

鉄筋を
挿入するた
め
法面にあなを
掘っています

すごい
足場の
数だね！

地上50メートルでの作業・・・！

1月から3月にかけては、雪崩が発生しやすい時期になっています。

なだれ




雪崩にご注意！



私たちが
心がけるべきこと

1~2月に多く発生




◆ 気象情報をこまめにチェック！

◆ 斜面に引っかけ傷がついたようなクラックができるなどの、雪崩の前兆を見つけた場合、**すぐに安全な場所に避難**し、最寄の市町村役場や警察署に通報してください。

- ◆ 吹き溜まりなどが出来ている急な斜面。
- ◆ 気温が低く、短期間に多量の降雪があったとき。
- ◆ 低い気温に吹雪や強風が伴うとき。

二種類の雪崩があります

雪解けの時期に多く発生



- ◆ 過去に雪崩が発生した斜面。
- ◆ 春先などの気温上昇しているとき。
- ◆ 斜面の積雪に亀裂が入っているとき。

雪崩についてさらに詳しく知りたい方は国交省のHPへ！ → <http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/nadare.html>



お問い合わせ先



新庄河川事務所 銅山川砂防出張所

「銅山だより」に関するご意見や出張所の
仕事に関する質問などをお待ちしております。
お気軽にご連絡ください♪

〒996-0212
最上郡大蔵村大字清水字堀川2346
TEL : 0233-75-2204
FAX : 0233-75-3023
<http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou>



ホームページはこちら↑