

積算内訳書

1. 業務名

業務名	好間三和地区路線測量業務
履行場所	福島県いわき市好間町北好間字猪ノ鼻 ～同市三和町合戸字入藪 地内

2. 業務内容

- 1) 事務所名 磐城国道事務所 調査課
- 2) 履行期間 218 日間 自 令和 6年 7月26日
至 令和 7年 2月28日

3) 設計説明

本業務は、好間三和地区（福島県いわき市好間町北好間字猪ノ鼻～同市三和町合戸字入藪地内）において、道路、構造物及び橋梁に必要な地形測量及び路線測量等を行うものである。

4) 業務内容

- 基準点測量 1 式 (N=81点)
- 水準測量 1 式 (L=21.8km)
- 三次元点群測量 (地上レーザー測量) 1 式 (A=0.06km²)
- 三次元点群測量 (UAVレーザー測量) 1 式 (A=0.18km²)
- 路線測量 1 式 (L=2.37km)

積算内訳書

業務名	好間三和地区路線測量業務			業種	測量業務
				項目	基準点測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
基準点測量	式	1	9,329,308		
基準点測量	式	1	7,976,400		
2級基準点測量	式	1	3,228,380	2級基準点測量	5 点
				伐採含む 2級基準点測量	3 点
				伐採含まない 基準点設置	8 点
				地下埋設	
3級基準点測量	式	1	2,510,320	3級基準点測量	8 点
				永久標識設置あり,伐採含む 3級基準点測量	4 点
				永久標識設置あり,伐採含まない 基準点設置	12 点
				地下埋設	
4級基準点測量	式	1	2,237,700	4級基準点測量	40 点
				永久標識設置なし,伐採含む 4級基準点測量	21 点
				永久標識設置なし,伐採含まない	
水準測量	式	1	1,352,908		
3級水準測量	式	1	1,352,908	3級水準測量観測(レベル等による)	21.8 km

積算内訳書

業務名	好間三和地区路線測量業務			業種	測量業務
				項目	地形測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
地形測量	式	1	8,177,585		
三次元点群測量	式	1	8,177,585		
三次元点群測量	式	1	8,177,585	地上レーザ測量	(0.06)1 (km2)式
				UAVレーザ測量	(0.18)1 (km2)式
応用測量	式	1	1,217,352		
路線測量	式	1	1,217,352		
路線測量	式	1	1,217,352	作業計画	1 業務
				現地踏査	2.37 km
				線形決定	2.37 km
共通	式	1	284,700		
共通	式	1	284,700		
打合せ等	式	1	284,700	打合せ	1 式
直接経費	式	1	245,184		
直接経費	式	1	245,184		
旅費交通費	式	1	86,184	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
電子成果品作成費	式	1	159,000	電子成果品作成費	1 式

積算内訳書

業務名	好間三和地区路線測量業務			業種	測量業務
				項目	技術管理費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
技術管理費	式	1	629,300		
技術管理費	式	1	629,300		
成果検定費等	式	1	629,300	成果検定費	1 式
直接測量費	式	1	19,883,429		
間接測量費	式	1	11,876,571		
諸経費	式	1	11,876,571		
測量業務価格	式	1	31,760,000		