

## 【防災情報】降雨による道路防災情報（第5報）

降雨による法面崩落に伴い、釜石自動車道の一部区間において、通行止めを行っていましたが、災害の応急対策が完了する予定です。

現在、通行止め解除に向け点検を実施しており、**今後、安全が確認されましたら、令和6年8月26日（月）17時00分に通行止めを解除する予定です。**

### 1. 通行止めを解除する見込みの区間

**E46 釜石自動車道 宮守IC ~ 遠野IC（上り線）**  
（下り線は、8月26日10時00分に開放済）

### 2. 応急復旧工事の実施内容

別紙—1

### 3. 道路情報

道路情報はホームページでも確認できます。

パソコン <http://www.thr.mlit.go.jp/minamisanriku/index.html>

### 4. 道路の異状を発見したら、下記へご連絡ください。

高速道路・国道、県道 #9910

市町村道 最寄りの市役所、役場へ

<発表記者会：宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、石巻・気仙沼クラブ  
東北建設専門紙記者会、大船渡記者クラブ、釜石記者クラブ、宮古記者クラブ、花巻記者クラブ>

### 問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 南三陸沿岸国道事務所

〒026-0301 釜石市鶴住居町第13地割 1-4

TEL（代表）0193-28-4731

こじま みつやす

副所長 小嶋 光康 （204）

## 応急復旧工事の実施内容

1. 現場位置：いわてけんとおのしあやおりちょうしもあやおり 岩手県遠野市綾織町下綾織 地内
2. 被災延長：約20m（釜石自動車道 遠野ICから約2.5km）
3. 工事着手：令和6年8月26日（月） 5時50分
4. 工事概成：令和6年8月26日（月） 17時00分（予定）
5. 施工業者：（株）テラ
6. 復旧工事量：土砂撤去  $V$ ＝約150 $m^3$ 、大型土のう工  $N$ ＝63袋  
ブルーシート養生  $N$ ＝1式、排水管設置  $N$ ＝1式



▲被災直後（法面崩落）



▲大型土のう設置状況①



▲大型土のう設置状況②



▲ブルーシート施工状況