

せせらぎ通信

平成23年 1月 17日
【第 9 号】

発行
国土交通省東北地方整備局
秋田河川国道事務所
子吉川出張所



新年明けましておめでとうございます。

今年も皆様にとって実り多い良い一年でありますように御祈念申し上げます。さて、昨年の子吉川は大きな水害・災害がない比較的穏やかな一年でした。子吉川出張所では今年も子吉川365日の表情を見守り、「安全」で皆様に「親しまれる水辺」であり続けるよう河川管理や整備に努めて参りたいと考えております。子吉川に関するお気づきの点やご要望がございましたら、当出張所までご一報をお願いいたします。
国土交通省子吉川出張所職員一同



子吉川水閘門（おいこうもん）操作員講習会を開催しました

12月2日、国が管理する子吉川の水閘門操作員や関係者77名が参加しての講習会が由利本荘市内で開催され、次期出水期に向けたゲート操作の注意事項を確認しました。水閘門操作員は、堤防に設けられた樋門（ひもん）のゲート操作を担っており、昼夜にかかわらず住民の生命財産を洪水から守る重要な役割があります。操作員の皆様、今年もよろしくお願いたします。



子吉川の刈草の無償提供と公募による樹木伐採が終了しました

資源の有効活用とコスト縮減の試みとして、秋期の刈草無償提供を希望した5名の方は、軽トラック各3台相当の刈草ロールを受け取りました。また、公募による樹木伐採は4名の方が実施し、合計で約14,000㎡の伐採が完了しました。



由利橋の架替工事報告

由利橋の架け替えは由利本荘市の事業ですが、石脇側の橋台の施工は、子吉川堤防の開削がともなうため、子吉川を管理する国土交通省秋田河川国道事務所が工事を発注し、子吉川出張所の監督のもと工事が行われています。

当地区の地質は軟弱な地層が深いので、橋台を支える基礎構造は直径2m、長さ5.7mの鉄筋コンクリート杭を8本施工する強固な構造です。そして、その上に鉄筋コンクリートの橋台を作ります。当工事は、近接工事との工程調整を終え、12月下旬より堤防開削時に堤防の替わりとなる鋼矢板の打ち込みを開始し、1月下旬より基礎杭の施工に移る予定です。

工事場所付近の通行にはご不便をおかけしておりますが、一般通行者の安全と工事無事故完成のため、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。



↑現在の工事現場の様子
(長さ18mの鋼矢板の打ち込みを行っています)



◎ご意見・問い合わせ先
由利本荘市石脇字田尻29
子吉川出張所 『せせらぎ通信』担当
電話 0184-22-6360
ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/akita/>