

## 管理堤中里地区築堤工事

工事

一関遊水地事業の一環として進めている管理堤築堤工事は、3工区にて施工中です。管理堤は将来、第一遊水地内に建設される排水樋門を操作及び管理する為の通路兼堤防で、北上川と磐井川の合流点付近より(株)千葉建設、(株)平野組、(株)小山建設の3業者が、現在本格的に築堤の盛土に着手しています。それに伴い、ダンプトラックによる土砂運搬で、ご迷惑をおかけするかもしれませんが、安全第一で工事を進めてまいります。ご協力お願いいたします。



管理堤施工位置図

工事概要と施工状況を見学出来ます。



施工状況【一関遊水地第1管理堤中里地区上流築堤工事】

工事名：一関遊水地第1管理堤中里地区  
上流築堤工事  
工期：平成23年8月9日～平成24年3月30日  
請負者：株式会社 小山建設  
概要：施工延長 L=212.5m  
築堤盛土 V=56,700m<sup>3</sup>



施工状況【一関遊水地第1管理堤中里地区中流築堤工事】

工事名：一関遊水地第1管理堤中里地区  
中流築堤工事  
工期：平成23年8月5日～平成24年3月30日  
請負者：株式会社 平野組  
概要：施工延長 L=170.95m  
築堤盛土 V=56,600m<sup>3</sup>



施工状況【一関遊水地第1管理堤中里地区下流築堤工事】

工事名：一関遊水地第1管理堤中里地区  
下流築堤工事  
工期：平成23年8月10日～平成24年3月21日  
請負者：株式会社 千葉建設  
概要：施工延長 L=143.45m  
築堤盛土 V=52,600m<sup>3</sup>

下流築堤工事は平泉町の大中島地区より採取土(改良土)で盛土します。