

【防災情報】青森河川国道事務所 地震災害情報(第30報)

3月11日14時46分頃に三陸沖を震源とする地震により、青森河川国道事務所では3月13日17時30分より、災害対策支部(注意体制)に移行しております。

3月17日 17時00分時点の馬淵川被災箇所に対応状況についてお知らせします。なお、引き続き、河川の情報に十分ご注意ください。

1. 地震の概要

震源:三陸沖 震源深さ:約24km
規模:M9.0
震度:青森県三八上北 震度5強
青森県津軽北部、青森県津軽南部、青森県下北 震度4

2. 注意報、警報

現在発令されておられません

3. 体制

河川の体制 注意体制 (平成23年3月13日 17時30分)
道路の体制 注意体制 (平成23年3月13日 17時30分)

4. 河川被災状況 平成23年3月17日17時00分現在

・馬淵川の被災及び対応状況について、別紙-1のとおり。

6. その他

河川及び道路の情報は、インターネット上でも見る事が出来ます。
青森河川国道事務所 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/disaster/disdoc.htm>

〈発表記者会:青森県政記者会・建設関係専門紙・津軽新報社〉

問い合わせ先
国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所
青森市中央三丁目20-38
TEL 017-734-4521 (直通)
河川関係 副 所 長 荒木 勝彦 (内線204)
調査第一課長 福田 修 (内線351)
広報担当 計 画 課 長 木村 恭一 (内線261)

馬淵川被災箇所一覽

別紙-1

※修正・追加箇所は下線

3月17日 17時00分現在

番	水系名	河川名	左右岸	位置	市町村	施設名	被災状況	対応状況
1	馬淵川	馬淵川	右岸	0.0K	八戸市 河原木 海岸	堤防坂路	川裏坂路損傷	3/15 12時30分応急復旧完了 (土のう積み+シート張)
2	馬淵川	馬淵川	左右岸	2.6K	八戸市 城下	馬淵大堰	①馬淵大堰魚道転落防止柵破損 ②馬淵大堰戸当り4門変形 ③馬淵大堰1, 2, 4号開度計ワイヤー固定金具破損 ④魚道:土砂による閉塞、ブロック流出	3/17 9時43分転落防止柵応急復旧完了 3/17 16時30分ワイヤー固定金具の応急復旧完了(操作可能)
3	馬淵川	馬淵川	左岸	0.0K	八戸市 河原木 浜名谷地	堤防	川表法面洗掘 延長L=約60m	3/15 10時05分応急復旧完了 (土のう積み+シート張)
4	馬淵川	馬淵川	左岸	0.2K	八戸市 河原木 浜名谷地	堤防	川裏法面損傷(2.0m×1.5m)	3/14 13時30分応急復旧完了 (土のう積み+シート張)
5	馬淵川	馬淵川	右岸	5.2K +090m	八戸市 根城	堤防	天端クラック2箇所 (クラック幅2cm、長さL=12.5m L=17.0m、最大深さ33cm)	3/13 16時応急復旧完了 (シート張)
6	馬淵川	馬淵川	左岸	2.4K	八戸市 石堂	樋管	貝鞍排水樋管堤外水路破損 コンクリート張 L=約5m)	3/17 14時53分応急復旧完了 (クラック部に土のう充填)
7	馬淵川	馬淵川	左岸	2.5K	八戸市 石堂	護岸	護岸破損(かごマット工 L=約80m)	監視継続
8	馬淵川	馬淵川	左岸	3.4K	八戸市 長苗代	その他	水辺の楽校土砂堆積	監視継続
9	馬淵川	馬淵川	左岸	3.8K	八戸市 長苗代	護岸	護岸破損(連節ブロック L=約20m)	監視継続
10	馬淵川	馬淵川	左岸	4.0K	八戸市 長苗代	その他	大橋水位計変形	3/16 13時点検調整の結果使用可能
11	馬淵川	馬淵川	右岸	0.8K+150m ~ 1.0K+100m	八戸市 河原木館	護岸	護岸クラック(空石張 L=約150m)	3/16 14時45分応急復旧完了 (クラック部に土のう充填)

樋門・樋管の動作確認の際、ゲート操作の支障となる流木・ゴミが堆積している状況が確認された7箇所について、3/16 17時、撤去作業完了

馬淵川被災箇所位置図

