

秋田県鹿角市における廃水の流出について（第5報）

13日、秋田県鹿角市尾去沢字笹小屋地内の尾去沢坑排水処理所において、廃水（未処理水）の流出がありました。

これを受けて、関係機関で情報共有をしながら対応しております。
各機関の対応状況及び水質調査の結果についてお知らせします。

1. 事故概要及び対応状況

- 発生場所：①尾去沢坑廃水処理所 鹿角市尾去沢字土沢地内
②中沢ピット " 笹小屋地内
(事業者：エコマネジメント株式会社 尾去沢事業所)
※別紙位置図を参照
- 発生日時：令和4年8月13日 2:15頃～2時45分頃
- 流出物：廃水（未処理水）
【カドミウム、鉛、銅、亜鉛、溶解性マンガン、溶解性鉄、ひ素が含まれている可能性があります。】
- 流出量：調査中
- 事象：①尾去沢坑廃水処理所
落雷発生後に処理所が全停止し、豪雨の中で復旧できない状況になったため処理水があふれ出たもの。
②中沢ピット
豪雨によりピット天端から廃水があふれ出たもの。

2. 発生源での対応

- 対応：①尾去沢坑廃水処理所
13日 石灰による中和作業を実施、21:20手動制御により応急復旧。
②中沢ピット
13日 石灰による中和作業を実施。
14日 全量尾去沢坑廃水処理所に導水。
- 水質試験の結果（エコマネジメント株式会社）
①尾去沢坑廃水処理所の放流水（パックテスト） 8/14 8:54 採水
pH : 7.7（現地測定）
Cu（銅） : 0.5mg/l以下
S-Fe（鉄） : 0.2mg/l以下

Zn（亜鉛） : 0.5mg/ℓ
S-Mn（マンガン） : 2～5mg/ℓ
Pb（鉛） : 0mg/ℓ

②中沢ピットからの越流水（パックテスト） 8/13 14:30採水

p H : 7.8（現地測定）
Cu（銅） : 0.5mg/ℓ以下
S-Fe（鉄） : 0.2mg/ℓ以下
Zn（亜鉛） : 1mg/ℓ
S-Mn（マンガン） : 0.5～1mg/ℓ
Pb（鉛） : 0mg/ℓ

15日夜の降雨による影響なし。

p H : 7.8（現地測定：尾去沢坑廃水処理所）

3. 関東東北産業保安監督部の対応状況

事故発生後、溢流水等の水質分析や復旧を指示。

15日及び16日の降雨予想に対し、被害拡大防止に向けた応急措置及び体制確保等の実施状況を確認している。

4. 水道施設対応状況（大館市・能代市）

13日 排水処理事業者からの廃水流出の一報を受け、浄水事業所において水質確認実施のうえ取水。

15日 簡易検査の結果、水質基準値以下であったため供給を継続中。

16日 大館市、能代市とも通常通り取水している

5. 米代川に関する状況及び水質試験結果（秋田県）

13日 採水及び水質試験を実施。

秋田県									
令和4年8月13日依頼分									
名 称	pH	SS (浮遊 物質 量)	Cd (カドミ ウム)	Pb (鉛)	Cu (銅)	Zn (亜鉛)	d-Fe (溶解 性鉄)	d-Mn (溶解 性マン ガン)	As (ヒ素)
赤金川 米代川と の合流地点 (赤金川 蟹沢橋)	7.0	67	0.0037	0.056	0.37	0.43	<1	0.19	<0.005
米代川 神田橋 (米代川 神田橋)	6.9	520	0.0013	0.022	0.07	0.12	0.5	<0.05	0.011
単位 : mg/L (pHを除く)									
環境基準	6.5~8.5	25以下	0.003以下	0.01以下	-	0.03以下	-	-	0.01以下

15日 県管理区間の尾去沢から下流部の巡回実施の結果異常なし。

16日 本日以降の水質採水試験は、増水・濁水流下により当面見合わせします。

6. 米代川に関する状況及び水質試験結果（能代河川国道事務所）

13日 米代川水系水質汚濁防止対策連絡協議会、関係機関に情報提供。

直轄管理区間の河川巡視を実施。

採水及び水質試験を実施。

令和4年8月13日分									
名 称	pH		Cd (カドミ ウム)	Pb (鉛)	Cu (銅)	Zn (亜鉛)	d-Fe (溶解 性鉄)	d-Mn (溶解 性マン ガン)	As (ヒ素)
十二所橋	6.7		0.0035	0.185	0.460	0.41	2.20	0.12	0.016
新真中橋	6.7		0.0039	0.187	0.461	0.39	2.20	0.14	0.014
鷹巣橋	6.6		0.0049	0.226	0.318	0.44	2.27	0.18	0.014
二ツ井	6.6		0.0020	0.093	0.102	0.22	2.41	0.12	0.010
能代橋	7.0		0.0005	0.020	0.035	0.075	0.46	0.03	0.006
単位 : mg/L (pHを除く)									
環境基準	6.5~8.5		0.003以下	0.01以下	-	0.03以下	-	-	0.01以下

14日 13:00 災害対策支部（水質）「注意体制」を設置

15日 直轄管理区間上流部の河川巡視を実施の結果異常なし。

採水及び水質試験を実施。

能代河川国道事務所			令和4年8月15日分						
名 称	pH		Cd (カドミウム)	Pb (鉛)	Cu (銅)	Zn (亜鉛)	d-Fe (溶解性鉄)	d-Mn (溶解性マンガ)	As (ヒ素)
十二所橋	7.2		0.0004	0.007	0.019	0.054	0.26	0.05	0.002
新真中橋	7.1		0.0003	0.006	0.018	0.041	0.27	0.04	0.002
鷹巣橋	7.1		0.0003	0.006	0.016	0.036	0.28	0.04	0.002
二ツ井	7.1		<0.0003	0.005	0.013	0.027	0.18	0.03	0.001
能代橋	7.0		<0.0003	0.005	0.013	0.025	0.35	0.03	0.001
						単位：mg/L (pHを除く)			
環境基準	6.5~8.5		0.003以下	0.01以下	-	0.03以下	-	-	0.01以下

16日 本日以降の水質採水試験は、増水・濁水流下により当面見合わせします。

《米代川水系水質汚濁防止対策連絡協議会では、関係機関に情報提供しております》

※ 現在、河川での異常は確認されていませんが、魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。

[事故に関する問い合わせ]

エコマネジメント株式会社 尾去沢事業所
電話：0186-23-3081
所 長 佐々木 純一

経済産業省 関東東北産業保安監督部東北支部
電話：022-221-4965
鉱害防止課長 佐々木 光朗

[水道に関する問い合わせ]

大館市 建設部 水道課
電話：0186-43-7138
水道課長 佐々木 金仁

能代市 都市整備部 水道課
電話：0185-52-5221
水道課長 内藤 誠

[河川及び水質に関する問い合わせ先]

秋田県 生活環境部 環境管理課
電話：018-860-1603
環境管理課長 石川 亨

大気・水質班
副主幹兼班長

藤井 隼

米代川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局
国土交通省 東北地方整備局 能代河川国道事務所
電話：0185-70-1001 (代表)
河川管理課長 中野 博英 (内線331)

【位置図】

発生箇所：①尾去沢坑廃水処理所：秋田県鹿角市尾去沢字土沢地内

②中沢ピット：秋田県鹿角市尾去沢字笹小屋地内

凡例： 廃水流出箇所 ○



出典：地理院地図に廃水流出箇所等を追記して掲載

【位置図】

