

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 原町管内道路照明等維持補修工事
工事地名	福島県双葉郡広野町大字夕筋～相馬郡新地町大字埴木崎 地内

2. 工事内容

1) 事務所名	磐城国道事務所	管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 原町管内道路照明等維持補修工事																																																																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																																														
電気設備	式	1	16,733,938																																																																															
道路照明維持補修工	式	1	10,626,303																																																																															
道路照明維持工	式	1	8,833,076	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">灯具取替 一般道路部</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">44</td> <td style="width: 15%;">台</td> </tr> <tr> <td>LED道路照明器具 KCE100-2 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ランプ取替 一般道路部</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>NHF180L ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ランプ取替 一般道路部</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>NHF220L ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ランプ取替 一般道路部</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>NHT220L ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ランプ取替</td> <td style="text-align: right;">9</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>蛍光灯 FLR-40 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ランプ取替</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>蛍光灯 FL-20 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ランプ取替</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>信号機用電球 TS-100 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>安定器取替 一般道路部</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>高圧ナトリウム灯用 一般型 200V 180W 高力率1灯 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>安定器取替 一般道路部</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>高圧ナトリウム灯用 一般型 200V 220W 高力率1灯 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自動点滅器取替</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>プラグイン式 100V 10A ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自動点滅器取替</td> <td style="text-align: right;">11</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>プラグイン式 200V 10A ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>不点灯等調査</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>電工2名 普通作業員1名 ライトバン[二輪駆動] 86k m/回 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>不具合調査</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>電工2名 普通作業員1名 ライトバン[二輪駆動] 86k m/回 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	灯具取替 一般道路部	44	台	LED道路照明器具 KCE100-2 ;			ランプ取替 一般道路部	2	個	NHF180L ;			ランプ取替 一般道路部	1	個	NHF220L ;			ランプ取替 一般道路部	3	個	NHT220L ;			ランプ取替	9	個	蛍光灯 FLR-40 ;			ランプ取替	6	個	蛍光灯 FL-20 ;			ランプ取替	1	個	信号機用電球 TS-100 ;			安定器取替 一般道路部	3	個	高圧ナトリウム灯用 一般型 200V 180W 高力率1灯 ;			安定器取替 一般道路部	4	個	高圧ナトリウム灯用 一般型 200V 220W 高力率1灯 ;			自動点滅器取替	2	個	プラグイン式 100V 10A ;			自動点滅器取替	11	個	プラグイン式 200V 10A ;			不点灯等調査	6	回	電工2名 普通作業員1名 ライトバン[二輪駆動] 86k m/回 ;			不具合調査	6	回	電工2名 普通作業員1名 ライトバン[二輪駆動] 86k m/回 ;		
灯具取替 一般道路部	44	台																																																																																
LED道路照明器具 KCE100-2 ;																																																																																		
ランプ取替 一般道路部	2	個																																																																																
NHF180L ;																																																																																		
ランプ取替 一般道路部	1	個																																																																																
NHF220L ;																																																																																		
ランプ取替 一般道路部	3	個																																																																																
NHT220L ;																																																																																		
ランプ取替	9	個																																																																																
蛍光灯 FLR-40 ;																																																																																		
ランプ取替	6	個																																																																																
蛍光灯 FL-20 ;																																																																																		
ランプ取替	1	個																																																																																
信号機用電球 TS-100 ;																																																																																		
安定器取替 一般道路部	3	個																																																																																
高圧ナトリウム灯用 一般型 200V 180W 高力率1灯 ;																																																																																		
安定器取替 一般道路部	4	個																																																																																
高圧ナトリウム灯用 一般型 200V 220W 高力率1灯 ;																																																																																		
自動点滅器取替	2	個																																																																																
プラグイン式 100V 10A ;																																																																																		
自動点滅器取替	11	個																																																																																
プラグイン式 200V 10A ;																																																																																		
不点灯等調査	6	回																																																																																
電工2名 普通作業員1名 ライトバン[二輪駆動] 86k m/回 ;																																																																																		
不具合調査	6	回																																																																																
電工2名 普通作業員1名 ライトバン[二輪駆動] 86k m/回 ;																																																																																		
道路照明修繕工	式	1	589,880	道路照明灯設置(架空引込200V) LED[KCE100-2]直線1灯ベース型/点滅器有/ターミナル																																																																														

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 原町管内道路照明等維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ヤップ； 照明灯基礎設置 φ500 1,700mm；	1	基
				道路照明灯撤去 GL8～12m 質量350kg以下；	1	基
作業車移動費	式	1	1,203,347	作業車移動費 電工2名 普通作業員1名 ライトバン[二輪駆動] 移動速度(30km/h)；	1,910	km
				作業車移動費 電工2名 普通作業員1名 トラック[普通型]2t積 移動速度(30km/h)；	887	km
				高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]移動費 バケット型 12m×200kg×2名(特殊運転手含む) 移動速度(30km/h)；	845	km
光ケーブル維持修繕工	式	1	5,719,545			
光ケーブル敷設工	式	1	5,719,545	光地中配線撤去 SM100C；	9,700	m
				光地中配線撤去 DSF20C+SM4C；	9,300	m
				光架空配線撤去 SM100C；	5	径間
				光架空配線撤去 DSF20C+SM4C；	5	径間
				光ケーブル接続 SM100C【直接100C クロージャ含】；	2	箇所
				光ケーブル接続 DSF20C+SM4C【直接40C クロージャ含】；	2	箇所
				光ケーブル伝送損失試験 SM100C；	2	方向
				光ケーブル伝送損失試験 DSF20C+SM4C；	2	方向
				光ケーブル接続損失試験 SM100C；	1	対向

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 原町管内道路照明等維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				光ケーブル接続損失試験 DSF20C+SM4C；	1	対向
仮設工	式	1	388,090			
交通管理工	式	1	388,090	交通誘導警備員 A 昼間勤務；	12	人日
				交通誘導警備員 B 昼間勤務；	11	人日
直接工事費	式	1	16,733,938			
共通仮設費	式	1	4,174,300			
共通仮設費	式	1	55,300			
技術管理費	式	1	55,300	道路工事施設帳票作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,119,000			
純工事費	式	1	20,908,238			
現場管理費	式	1	13,084,000			
工事原価	式	1	33,992,238			
一般管理費等	式	1	6,617,762			
工事価格	式	1	40,610,000			