

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |   |
|------|---|
| 工事名  | 令和6年度 平管内法面防災工事                                       |
| 工事地名 | 福島県いわき市常磐松久須根町滝ノ作～久之浜町末続 地内<br>福島県いわき市好間町大利井田木～小川崎 地内 |

## 2. 工事内容

|         |         |                                |
|---------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 磐城国道事務所 | 管理課                            |
| 2) 主工種  | 道路維持工事  |                                |
| 3) 工期   | 256日間   | 自 令和 7年 4月 1日<br>至 令和 7年12月12日 |
| 4) 工事概要 |         |                                |

## 積算内訳書

| 工事名          | 令和6年度 平管内法面防災工事 |     |            |   |
|--------------|-----------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位             | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳   |
| 道路修繕         | 式               | 1   | 49,018,080 |   |
| 法面工          | 式               | 1   | 48,844,380 |   |
| 法枠工          | 式               | 1   | 29,861,090 | 吹付枠<br>梁断面300×300 梁間隔2000×2000 枠内モルタル吹付 t=8cm ;<br>1,043 m2             |
| 鉄筋挿入工        | 式               | 1   | 18,983,290 | 鉄筋挿入<br>SD345 D19 削孔長3.1m 削孔径65mm 補強材3.5m ;<br>241 本<br>足場(鉄筋挿入)<br>1 式 |
| 仮設工          | 式               | 1   | 173,700    |   |
| 交通管理工        | 式               | 1   | 173,700    | 交通誘導警備員<br>A 昼間勤務 ;<br>5 人日<br>交通誘導警備員<br>B 昼間勤務 ;<br>5 人日              |
| 直接工事費        | 式               | 1   | 49,018,080 |   |
| 共通仮設費        | 式               | 1   | 8,772,800  |   |
| 共通仮設費        | 式               | 1   | 616,800    |   |
| 技術管理費        | 式               | 1   | 58,800     | 道路工事施設帳票作成費<br>1 式  |
| 現場環境改善費(率計上) | 式               | 1   | 558,000    |   |
| 共通仮設費(率計上)   | 式               | 1   | 8,156,000  |   |
| 純工事費         | 式               | 1   | 57,790,880 |   |
| 現場管理費        | 式               | 1   | 30,802,000 |   |



## 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度 平管内法面防災工事 |     |           |  |
|------------|-----------------|-----|-----------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳  |
| 道路修繕       | 式               | 1   | 3,531,842 |  |
| 法面工        | 式               | 1   | 1,036,920 |  |
| 作業土工       | 式               | 1   | 134,540   | 床掘り 1 式<br>土砂 現場制約あり；  |
| かご工        | 式               | 1   | 902,380   | ふとんかご 36 m<br>4.0×13 高さ50cm 幅120cm 割栗石 150～200mm<br>；<br>かごマット(スロープ型) 10 m2<br>t=30cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 50～150mm；   |
| 地下水排除工     | 式               | 1   | 2,321,222 |  |
| 集排水ホーリング工  | 式               | 1   | 2,321,222 | ホーリング 176 m<br>地表 粘性土・砂質土 径90mm；<br>ホーリング洗浄 176 m<br>保孔管 164 m<br>地表VP ストレーナ現場加工有 VP40；<br>保孔管 16 m<br>地表VP ストレーナ現場加工無 VP40 接続管含む；<br>ホーリング 仮設機材 1 式 |
| 仮設工        | 式               | 1   | 173,700   |  |
| 交通管理工      | 式               | 1   | 173,700   | 交通誘導警備員 5 人日<br>A 昼間勤務；<br>交通誘導警備員 5 人日<br>B 昼間勤務；   |
| 直接工事費      | 式               | 1   | 3,531,842 |  |
| 共通仮設費      | 式               | 1   | 1,561,000 |  |
| 共通仮設費      | 式               | 1   | 68,000    |  |



## 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度 平管内法面防災工事 |     |            |   |
|------------|-----------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳   |
| 道路修繕       | 式               | 1   | 12,822,800 |   |
| 法面工        | 式               | 1   | 12,649,100 |   |
| 法枠工        | 式               | 1   | 7,338,600  | 簡易吹付法枠 243 m2<br>梁断面200×500 梁間隔1700×1700 枠内モルタル吹付 t=10cm ;  |
| 鉄筋挿入工      | 式               | 1   | 5,310,500  | 鉄筋挿入 95 本<br>SD345 D22 削孔長5.0m 削孔径65mm 補強材5.35m ;   |
| 仮設工        | 式               | 1   | 173,700    |   |
| 交通管理工      | 式               | 1   | 173,700    | 交通誘導警備員 5 人日<br>A 昼間勤務 ;<br>交通誘導警備員 5 人日<br>B 昼間勤務 ;  |
| 道路修繕       | 式               | 1   | 884,900    |   |
| 排水構造物工     | 式               | 1   | 711,200    |   |
| 作業土工       | 式               | 1   | 153,175    | 床掘り 1 式<br>土砂 標準 ;<br>床掘り 1 式<br>土砂 平均施工幅1m以上2m未満 ;<br>埋戻し 1 式<br>土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満 ;<br>埋戻し 1 式<br>土砂 最大埋戻幅1m未満 ;<br>基面整正 1 式<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;<br>整地 1 式<br>残土受入れ地での処理 ;<br>法面整形(切土部) 20 m2 |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度 平管内法面防災工事 |     |           |   |
|------------|-----------------|-----|-----------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                     |
|            |                 |     |           | ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；                             |
| 側溝工        | 式               | 1   | 84,245    | プレキャストU型側溝<br>BF2-B600-H380； 8.3 m          |
| 集水桝・マンホール工 | 式               | 1   | 374,420   | 現場打ち集水桝<br>SM-B1000-L1000-H800 ②(高炉)； 1 箇所  |
|            |                 |     |           | 現場打ち集水桝<br>SM-B1000-L1000-H1400 ②(高炉)； 1 箇所 |
|            |                 |     |           | 蓋<br>SM-B1000-L1000 クレーチング(T-2)； 1 枚        |
| 防草コンクリート   | 式               | 1   | 99,360    | シールコンクリート<br>②(高炉)； 8 m2                    |
| 仮設工        | 式               | 1   | 173,700   |   |
| 交通管理工      | 式               | 1   | 173,700   | 交通誘導警備員<br>A 昼間勤務； 5 人日                     |
|            |                 |     |           | 交通誘導警備員<br>B 昼間勤務； 5 人日                     |
| 道路修繕       | 式               | 1   | 8,911,449 |   |
| 道路土工       | 式               | 1   | 1,862,409 |   |
| 掘削工        | m3              | 90  | 1,784,259 | 掘削<br>土砂 現場制約あり；注1 90 m3                    |
|            |                 |     |           | 土砂等運搬 90 m3                                 |
|            |                 |     |           | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；注1 90 m3                     |
|            |                 |     |           | 整地<br>残土受入れ地での処理；注1 90 m3                   |
|            |                 |     |           | 人力積込<br>土砂；注1 90 m3                         |
| 法面整形工      | 式               | 1   | 78,150    | 法面整形(切土部)<br>現場制約有 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 50 m2    |
| 法面工        | 式               | 1   | 6,875,340 |   |

## 積算内訳書

| 工事名          | 令和6年度 平管内法面防災工事 |     |            |  |
|--------------|-----------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位             | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳  |
| 法枠工          | 式               | 1   | 5,159,490  | 簡易吹付法枠<br>梁断面150×450 梁間隔1700×1700 枠内モルタル吹付 t=10cm ; 237 m2 |
| 鉄筋挿入工        | 式               | 1   | 1,715,850  | 鉄筋挿入<br>SD345 D19 削孔長3.7m 削孔径65mm 補強材4.0m ; 41 本           |
| 仮設工          | 式               | 1   | 173,700    |  |
| 交通管理工        | 式               | 1   | 173,700    | 交通誘導警備員<br>A 昼間勤務 ; 5 人日<br>交通誘導警備員<br>B 昼間勤務 ; 5 人日       |
| 直接工事費        | 式               | 1   | 22,619,149 |  |
| 共通仮設費        | 式               | 1   | 5,283,000  |  |
| 共通仮設費        | 式               | 1   | 332,000    |  |
| 技術管理費        | 式               | 1   | 32,000     | 簡易施工実態調査費 1 式  |
| 現場環境改善費（率計上） | 式               | 1   | 300,000    |  |
| 共通仮設費（率計上）   | 式               | 1   | 4,951,000  |  |
| 純工事費         | 式               | 1   | 27,902,149 |  |
| 現場管理費        | 式               | 1   | 16,707,000 |  |
| 工事原価         | 式               | 1   | 44,609,149 |  |
|              |                 |     |            |  |