

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	釜房ダム土砂撤去外周辺維持工事
工事地名	釜房ダム管理所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	釜房ダム管理所	管理係
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	釜房ダム土砂撤去外周辺維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	78,320,709	
土砂撤去工	式	1	57,906,000	
掘削工	式	1	57,906,000	掘削（土砂） <span style="float: right;">9,000 m3</span>
除草工	式	1	4,902,690	
警報所周辺	式	1	1,005,026	警報所除草 <span style="float: right;">12,100 m2</span>
観測所周辺	式	1	681,304	観測所除草 <span style="float: right;">10,400 m2</span>
堤体周辺	式	1	3,216,360	堤体除草 <span style="float: right;">39,200 m2</span>
流木処理工	式	1	6,949,200	
貯水池周辺	式	1	6,949,200	流木処理 <span style="float: right;">400 m3</span> 運搬 <span style="float: right;">400 m3</span> 選別 <span style="float: right;">400 m3</span>
清掃工	式	1	171,894	
管理所周辺	式	1	171,894	堤体清掃 <span style="float: right;">13,243 m2</span>
植栽維持工	式	1	2,359,125	
植栽管理工	式	1	2,359,125	剪定 <span style="float: right;">1,082 本</span> 剪定 <span style="float: right;">2,560 m2</span> 寄植剪定； 人力抜根 <span style="float: right;">2,560 m2</span>
構造物補修工	式	1	285,800	
断面修復工	式	1	285,800	左官工法 <span style="float: right;">1 構造物</span> 0.02m3、ポリマーセメントモルタル、鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理；

## 積算内訳書

工事名	釜房ダム土砂撤去外周辺維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
雑工事	式	1	5,746,000	
雑工事	式	1	5,746,000	雑作業 1 式
直接工事費	式	1	78,320,709	
共通仮設費	式	1	8,670,472	
共通仮設費	式	1	823,472	
技術管理費	式	1	17,472	簡易施工実態調査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	806,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,847,000	
純工事費	式	1	86,991,181	
現場管理費	式	1	25,879,000	
工事原価	式	1	112,870,181	
一般管理費等	式	1	19,049,819	
工事価格	式	1	131,920,000	