

積算内訳書

1. 業務名

業務名	鳴子ダム地質調査業務
履行場所	鳴子ダム

2. 業務内容

1) 事務所名 鳴子ダム管理所 管理係

2) 履行期間 135 日間 自 令和 6年10月31日
至 令和 7年 3月14日

3) 設計説明

本業務は、鳴子ダムの維持管理に資するため、鳴子ダム堤体左岸及び管理所周辺の地すべりブロックについて、その挙動を監視するための計測装置設置に必要なボーリング孔の設置を行うものである。

4) 業務内容

別紙数量総括表のとおり

積算内訳書

業務名	鳴子ダム地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	15,332,806			
直接調査費	式	1	10,702,141			
機械ボーリング	式	1	10,423,365	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	23.5	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				土質ボーリング(ノンコアボーリング)	10.5	m
				礫混じり土砂, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				土質ボーリング(ノンコアボーリング)	55.1	m
				玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	29	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	32.5	m
				軟岩, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	5.9	m
				中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	11	m
				中硬岩, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				アルミガイド管設置	4	孔

積算内訳書

業務名	鳴子ダム地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				保護柵設置	4 箇所
総合解析	式	1	120,776	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	158,000	電子成果品作成費	1 式
間接調査費	式	1	4,630,665		
運搬費	式	1	3,368,440	運搬費	1 式
準備費	式	1	365,000	準備及び跡片付け	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	668,200	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	229,025	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	15,332,806		
間接費	式	1	9,867,194		
諸経費	式	1	9,867,194		
一般調査業務費	式	1	25,200,000		
解析等調査	式	1	201,314		
直接業務費	式	1	201,314		
解析等調査	式	1	201,314	解析等調査	1 式

積算内訳書

業務名	鳴子ダム地質調査業務			業種	地質調査
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
共通	式	1	177,800		
共通	式	1	177,800		
打合せ等	式	1	177,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	379,114		
その他原価	式	1	204,152		
一般管理費等	式	1	306,734		
解析等調査業務費	式	1	890,000		
調査業務価格	式	1	26,090,000		