米代川水系 国管理河川からの浸水想定図（1/30規模降雨）【中長期河道】

1. 説明文

（1） この浸水想定図は、流域治水の推進を目的として、年超過確率 1／30（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1／30（3%））の降雨により浸水した場合に想定される、浸水範囲と浸水深を表示した図面です。

（2） この浸水想定図は、中長期（整備計画河道）の米代川、藤琴川、小猿部川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過 確率 1／30（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1／30（3%））の降雨に伴う洪水により米代川、藤琴川、小猿部川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより算出したものです。

（3） このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提となる降雨や河道条件、地形条件等によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この浸水想定域内に含まれていない地区においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（平成 10 年 6 月型及び昭和 33 年 7 月型）を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

2. 基本事項等

（1） 公表年月日 令和 4 年 9 月 30 日

（2） 作成主体及び対象となる河川 国土交通省東北地方整備局

・能代河川国道事務所：米代川水系米代川、藤琴川、小猿部川

（3） 実施区間

・米代川

左岸：秋田県大館市比内町大字扇田字本道端 77 番地先から海まで

右岸：秋田県大館市比内町大字山館字大樽木地先から海まで

・藤琴川

左岸：秋田県能代市二ツ井町荷上場字荒田 9 番地先（高岩橋下流）から米代川合流点まで

右岸：秋田県能代市二ツ井町荷上場字岩堰 31 番地先（高岩橋下流）から米代川合流点まで

・小猿部川

左岸：秋田県北秋田市脇神字法泉坊沢六十五番地先から米代川合流点まで

右岸：秋田県北秋田市脇神字堂ヶ岱屋敷廻六十番地先から米代川合流点まで

（4） 算出の前提となる降雨：年超過確率1／30（米代川流域の 24 時間の総雨量 161.6mm）

（5） 河道条件：中長期（整備計画河道）

（6） 関係市町村 能代市、北秋田市、大館市

※この多段階の浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

凡 例

浸水した場合に想定される水 深（ランク別）

- 3.0 ～ 5.0m 未満の区域
- 0.5 ～ 3.0m 未満の区域
- 0.5m 未満の区域

1:20,000

0 0.5 1 2 km

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 4JHs 232