



# 宮古田老道路かわらばん

## 第21号 つなげよう！命の道

発行日：平成28年1月29日

編集・監修：国土交通省 三陸国道事務所  
建設監督官(宮古田老道路担当)  
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP宮古田老)  
発行：宮古田老道路安全協議会  
代表：五洋建設(株)

「宮古田老道路かわらばん」は、宮古田老道路の一日も早い完成を願い、地域と一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々なピックを情報発信しています。より良い広報誌づくりのために、ご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。

### 協議会の活動に関するアンケートを実施しました

昨年12月に、日頃の安全協議会の活動に対して、地元の方々の意見や要望をお聞きしたいと思い、毎月「かわらばん」を配布や回覧して下さる方々に、アンケート調査にご協力をお願いし、貴重なご意見をいただきました。今後の協議会運営や安全な工事施工に役立てて参ります。今回、一部ですが調査結果をご報告させていただきます。

#### ① “宮古田老道路かわらばん” について

- ・工事に対して関心が得られるようになった。毎月楽しみにしている。
- ・進捗状況がいつも同じでわかりにくい。
- ・働いている方々が全国からきていることが、かわらばんを読んでわかりました。これからも働いている方々の声を教えて頂きたいです。
- ・普段見ることのない建設機械を紹介して欲しい。

など

皆様からの声を参考に、復興を実感していただける“かわらばん”にしていきます。ご協力ありがとうございました。



協議会 会長

安全運転に努めます！！

#### ② “ダンプトラックの通行” について



- ・安全には注意していただいているようなので、今後もお願いします。
- ・通学路で歩道がないところがあるので心配だ。
- ・高齢者が多い地域のため、事故が心配。
- ・(運転中に)大型車と大型車の間になった時、怖いと感じる。

など

椋内地区トンネル工事 田代さん

#### ③ “安全協議会の清掃活動” について

- ・今まで、発注者の方が行っていると思っていました。
- ・見かけたことあるが、協議会だとは知らなかった。
- ・ダンプが通行する路線全般の小石を掃除して欲しい。
- ・良いことだと思うので、どんどんやってください。

など



H27.12 市役所前国道清掃


#### ④ その他のご意見

- ・早期完成を待ち望んでいる。
- ・今後も事故やご健康に留意されて、お力添えをお願いいたします。
- ・一般向けの見学会を少人数(5、6人)でもやってくれたらと思っている。
- ・トンネルの見学会を検討しているので、ぜひ参加したいと思っている。

など、早期完成や見学会などのご意見が多々ございました。



H27.6 山口第2トンネル 地元見学会



見学会の受付は、随時行っています。少人数でも結構ですので、右側にある連絡先までお気軽にお問い合わせください！  
また、ご意見・ご感想などございましたら、いつでもお寄せ下さい。

### 工事の紹介

“アーチカルバート”を設置しています！ 乙部野重津部地区改良工事 村本建設(株)

当工事は宮古田老道路のうち、乙部野～重津部地内において、切土・盛土・カルバート工事を行っています。カルバート工事は、周辺では見ることのできない“アーチカルバート”を設置していますので、その施工内容をご紹介します。



#### 《ループアーチ工法》

この工法は、壁を2分割にした製品と現場打ちコンクリートを合わせてアーチカルバートを施工するというものです。



1月中旬に据付完了しました

アーチ状とする利点は、①土を高く盛る事ができる、②作業時間が短い等が挙げられます。

#### ※工事の流れ

1. 1本目の壁を設置します
2. 2本目の壁を設置します
3. 繰り返し設置していきます
4. 壁と壁の間を固定します
5. 防水(目地埋め)作業をします
6. 完成断面イメージ図

1本の重さ・・・約18t

120t クレーン

←宮古田老道路→

これから現場打ち部の施工が始まります

現場打ち部

水路

工事担当者紹介

左> 関(担当技術者)  
中> 和田(担当技術者)  
右> 渡辺(現場代理人・監理技術者)

兵庫県出身 京都府出身 高知県出身

1日でも早く復興道路が完成できるよう、これからもがんばります！

### 長内川橋で地元見学会を開催 ～田老 下荒谷地区の皆様～

1月24日(日)に、国道45号長内川橋工事(株)ピーエス三菱にて、現場付近の下荒谷地区の方々を招待し、見学会を開催しました。足下の悪い中、沢山の方々にご参加頂きました。ありがとうございました。



橋脚の高さは約45mです！

大きい！深い！

橋が架かる場所で記念撮影

ご家族でご参加頂きました！

面白かったです。今度は(完成した)橋も見てみたいです

ほのかちゃん(小学校2年生)

長内川橋の概要を説明

直径11m、深さ20mの杭をつくる様子を見学しました

見学会は随時受付中です。お待ちしております！

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 〒027-0029宮古市藤の川4番1号  
建設監督官(宮古田老道路担当) TEL:0193-71-1745 FAX:0193-71-1738

また、工事見学のご希望がありましたら、下記に記載のURLから工事見学の募集を承っています。

三陸沿岸道路事業促進チーム(宮古田老工区) 三陸国道事務所東庁舎1-2  
ホームページ 施工監理担当 TEL:0193-77-4731

URL: <http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html> **工事現場を見学しませんか？**

このページから募集しています。

※宮古中央IC以外のICや構造物の名称は仮称です※



復興道路 三陸沿岸道路  
宮古田老道路 工事状況報告

つなげよう！命の道

国土交通省 三陸国道事務所  
平成28年1月26日現在

がんばろう！東北



☆現場の声☆

国道45号田老北地区道路改良工事を担当する、松尾建設の折田(オリタ、今年成人)です。出身は鹿児島県で、高校時代はラグビー部でした。鹿児島県は雪が積もることが殆どないので、1/19朝の現場の雪には大変驚きました。今年から本格的に工事を開始しますが、ラグビー-日本代表の五郎丸選手のキックのような、精度の高い施工で、復興道路事業にTRYしていきたいと思ひます。よろしくお祈ひします。



施工：①前田建設工業  
手前に見える丸いものが、橋台(きょうだい)を支える杭です。



施工：③東急建設  
山口地区の状況をドローンで撮影しました。引き続き、土を搬出しています。



施工：⑤三井住友・日本国土JV  
椋内第2トンネル起点側の状況です。現在、起点側380m 終点側503m の進捗です。



施工：⑦五洋建設  
田老第3トンネル終点側の坑口です。防音壁を設置しています。現在、104m の進捗です。



施工：⑨不動テトラ  
【H27.6】新田平地区の状況です。



施工：⑩植木組  
工事の、最後の仕上げを行っています。



施工：⑬松尾建設  
重津部地区の状況です。まもなく工事が始まります。



施工：②日立造船  
工場で橋桁(はしげた)の製作を行っています。



施工：④飛鳥建設  
山口第2トンネル終点側の状況です。現在、起点側516m 終点側1,234m の進捗です。



施工：⑥フジタ  
田老第1トンネル内部の状況です。現在、93m の進捗です。



施工：⑧ピーエス三菱  
現場の全景写真です。1/24に現場見学会を開催しました。



【現在】山を掘削する工事がここまで進みました。



施工：⑫村本建設  
“アーチカルバート”の据付が完了しました。



施工：⑭川田建設  
国道45号真崎大橋から青野滝川橋を見えています。

宮古田老道路工事一覧表 (起終点順)				番号	工事名	工期	受注者	番号	工事名	工期	受注者
番号	工事名	工期	受注者	⑥	国道45号田老北地区道路工事	H26.10.3~H29.3.31	(株)フジタ	⑫	乙部野重津部地区改良工事	H27.4.2~H28.3.25	村本建設(株)
①	国道45号外千徳小山田道路工事	H26.3.7~H28.3.30	前田建設工業(株)	⑦	国道45号田老北地区トンネル工事	H26.3.1~H28.6.15	五洋建設(株)	⑬	国道45号田老北地区道路改良工事	H27.11.17~H29.5.31	松尾建設(株)
②	国道45号閉伊川橋上部工事	H27.3.17~H28.9.20	日立造船(株)	⑧	国道45号長内川橋工事	H26.12.4~H29.3.24	(株)ピーエス三菱	⑭	国道45号青野滝川橋外上部工事	H27.2.17~H28.10.7	川田建設(株)
③	国道45号宮古北地区道路工事	H27.3.17~H29.10.13	東急建設(株)	⑨	国道45号田老北地区道路工事	H26.11.19~H29.3.6	(株)不動テトラ				
④	国道45号山口第2トンネル工事	H26.2.28~H28.7.21	飛鳥建設(株)	⑩	乙部野北地区改良工事	H27.4.2~H28.2.16	(株)植木組				
⑤	国道45号椋内地区トンネル工事	H25.12.27~H28.9.16	三井住友建設・日本国土開発特定JV	⑪	重津部地区道路改良工事	H28.1.26~H29.1.31	村本建設(株)				