

積算内訳書

1. 業務名

業務名	八幡平山系砂防施設地質調査
履行場所	秋田県仙北市田沢湖生保内 地内

2. 業務内容

1) 事務所名 湯沢河川国道事務所 流域治水課

2) 履行期間 109 日間 自 令和 6年 9月 3日
至 令和 6年12月20日

3) 設計説明

本業務は、八幡平山系直轄砂防施設に関する地質調査を行うものである。

4) 業務内容

機械ボーリング 1式
総合解析 1式

積算内訳書

業務名	八幡平山系砂防施設地質調査			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	10,500,679			
直接調査費	式	1	3,629,400			
機械ボーリング	式	1	2,281,200	土質ボーリング(オールコアボーリング)	36	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	30	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,049,400	標準貫入試験	36	回
				礫混じり土砂		
				標準貫入試験	30	回
総合解析	式	1	194,800	解析等調査	1	式
電子成果品作成費	式	1	104,000	電子成果品作成費	1	式
間接調査費	式	1	6,871,279			
運搬費	式	1	5,074,270	運搬費	1	式
準備費	式	1	365,340	準備及び跡片付け	1	式
				調査孔閉塞	1	式
				給水費(ポンプ運転)	1	式
仮設費	式	1	1,354,000	足場仮設	1	式

積算内訳書

業務名	八幡平山系砂防施設地質調査			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
旅費交通費	式	1	77,669	旅費（率計上・宿泊無） 1 式	
直接調査費＋間接調査費	式	1	10,500,679		
間接費	式	1	6,989,321		
諸経費	式	1	6,989,321		
一般調査業務費	式	1	17,490,000		
解析等調査	式	1	712,100		
直接業務費	式	1	712,100		
解析等調査	式	1	712,100	解析等調査 1 式	
共通	式	1	197,500		
共通	式	1	197,500		
打合せ等	式	1	197,500	打合せ 1 式	
直接原価（その他原価除く）	式	1	909,600		
その他原価	式	1	489,819		
一般管理費等	式	1	750,581		
解析等調査業務費	式	1	2,150,000		
調査業務価格	式	1	19,640,000		