

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 雄物川上流湯沢地区河川維持工事
工事地名	秋田県雄勝郡羽後町新町 地内 ～ 湯沢市小野 地内

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 雄物川上流湯沢地区河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	44,457,158	
除草工	式	1	40,161,858	
堤防除草工	式	1	39,978,400	除草 1,936,000 m2
堤外水路除草工	式	1	183,458	除草 3,100 m2
堤防養生工	式	1	230,955	
芝養生工	式	1	230,955	施肥 1,500 m2 普通化成肥料 肥料使用量 500kg/万m2 ; 抜根 3,000 m2 抜根+集草 ;
構造物補修工	式	1	216,400	
ひび割れ補修工	式	1	216,400	充てん工法 2 構造物 20m未満 可とう性エポキシ樹脂 ;
堤防天端補修工	式	1	637,945	
舗装準備工	式	1	66,745	不陸整正 350 m2 補足材有り 再生クラッシュラン RC-40 17mm以上21mm 未満 ;
アスファルト舗装工	式	1	571,200	表層(車道・路肩部) 350 m2 再生密粒度アスファルト混合物(13T) 舗装厚 4 0mm 3.0m超 ;
応急処理工	式	1	2,100,000	
応急処理作業工	式	1	2,100,000	応急作業 1 式
出水時等状況把握業務	式	1	1,110,000	
出水時等状況把握業務	式	1	1,110,000	出水時等状況把握 1 式

