

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 湯沢国道管内区画線工事
工事地名	山形県最上郡真室川町及位 ～ 秋田県横手市安本 地内

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	122日間	自 令和 6年 5月 1日 至 令和 6年 8月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 湯沢国道管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	12,159,070	
区画線工	式	1	11,277,070	
区画線工	式	1	11,277,070	溶融式区画線 800 m 溶融式手動 セ`ブラ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ； `イント式区画線 39,000 m `イント式 水性型 実線 15cm 常温； `イント式区画線 14,000 m `イント式 水性型 実線 15cm 加熱； `イント式区画線 7,000 m `イント式 水性型 破線 15cm 加熱； `イント式区画線 400 m `イント式 水性型 破線 30cm 加熱； ペイント式区画線 500 m ペイント式 水性型 実線 20cm 加熱； ペイント式区画線 10,000 m ペイント式 水性型 実線 20cm 常温；
仮設工	式	1	882,000	
交通管理工	式	1	882,000	交通誘導警備員 1 式 交通誘導員A； 交通誘導警備員 1 式 交通誘導員B；
直接工事費	式	1	12,159,070	
共通仮設費	式	1	2,234,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,234,000	
純工事費	式	1	14,393,070	

