

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 八幡平山系片倉沢第2砂防道路工事
工事地名	秋田県仙北市田沢湖生保内地内

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢河川国道事務所	流域治水課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	130日間	自 令和 6年 8月20日 至 令和 6年12月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 八幡平山系片倉沢第2砂防道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	44,608,892	
道路土工	式	1	28,470,301	
掘削工	m3	9,400	3,982,090	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；注1 8,300 m3 掘削 土砂 片切掘削；注1 1,000 m3 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；注1 1,000 m3
路体盛土工	m3	1,800	1,149,782	路体(築堤)盛土 1,600 m3 4.0m以上；注1 路体(築堤)盛土 110 m3 2.5m以上4.0m未満；注1 路体(築堤)盛土 110 m3 2.5m未満；注1
法面整形工	式	1	2,693,959	法面整形(切土部) 2,580 m2 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 650 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	20,644,470	整地 6,300 m3 残土受入れ地での処理；注1 土砂等運搬 6,300 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；注1
法面工	式	1	4,893,530	
植生工	式	1	4,893,530	種子散布 650 m2 肥料無し 1000m2以上； 客土吹付 2,580 m2 厚2cm 客土吹付工 1000m2以上；
排水構造物工	式	1	4,247,495	

積算内訳書

工事名	令和6年度 八幡平山系片倉沢第2砂防道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	271,902	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
側溝工	式	1	3,897,253	プレキャストU型側溝 175.6 m US3-B300-H300(溶融スラグ)； プレキャストU型側溝 34.5 m BF I-B300-H200(溶融スラグ)； 側溝蓋 17 枚 グレーチング 蓋 B300用 T-25； 側溝蓋 318 枚 コンクリート蓋 US3-B300用(溶融スラグ)；
集水桝・マンホール工	式	1	78,340	現場打ち集水桝 1 箇所 SM-B500×L500×H600 コンクリート②； 蓋 1 枚 グレーチング 蓋 B500×L500 T-25；
舗装工	式	1	714,305	
アスファルト舗装工	式	1	714,305	下層路盤(車道・路肩部) 755 m ² 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm；
防護柵工	式	1	1,131,185	
路側防護柵工	式	1	1,131,185	ガードレール 65.5 m 塗装品 Gr-C3-2E 50m以上100m未満 曲線部補正 無；
伐木除根工	式	1	383,220	
伐木除根工	式	1	383,220	伐木・伐竹 1,800 m ² 伐木(人力施工：密)；
仮設工	式	1	4,768,856	
工事用道路工	式	1	1,709,288	工事用道路盛土 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度 八幡平山系片倉沢第2砂防道路工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	258,660	種子散布 肥料無し 1000m2以上；	1	式
				客土吹付 厚2cm 客土吹付工 1000m2以上；	1	式
側溝工	式	1	1,225,167	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				プレキャストU型側溝 US3-B300-H300(溶融スラグ)；	1	式
				側溝蓋 グレーチング蓋 B300用 T-25；	1	式
				側溝蓋 コンクリート蓋 US3-B300用(溶融スラグ)；	1	式
管渠工	式	1	299,260	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ600 内面平滑管；	1	式
アスファルト舗装工	式	1	704,844	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm；	1	式
路側防護柵工	式	1	571,637	ガードレール 塗装品 Gr-C3-2E 50m以上100m未満 曲線部補正 無；	1	式
直接工事費	式	1	44,608,892			
共通仮設費	式	1	6,472,080			
共通仮設費	式	1	1,624,080			
準備費	式	1	1,107,080	伐木 伐木(人力施工：密)；	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	517,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	4,848,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度 八幡平山系片倉沢第2砂防道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	51,080,972	
現場管理費	式	1	16,800,000	
工事原価	式	1	67,880,972	
一般管理費等	式	1	12,189,028	
工事価格	式	1	80,070,000	